



COMUNE DI VOLTURARA IRPINA
PROVINCIA DI AVELLINO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO ALLA
LOCALITA' "SERRONE"

*Avviso pubblico per l'ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di
progetto di impiantistica sportiva Comunale e intercomunale*



PROGETTO ESECUTIVO - **LOTTO 1**

ELABORATO
S.S. 02

COMPUTO COSTI
PER LA SICUREZZA

IL PROGETTISTA
GEOMETRA PIETRO FEO

IL RUP
ARCH. FRANCO ARCHIDIACONO

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
GEOM.
PIETRO
FEO
ISCRITTO ALL'ALBO
PROFESSIONALE COL. 1
3108
DATA*
MAGGIO 2017

COSTI PER LA SICUREZZA

Il nuovo Codice dei Appalti entrato in vigore con il **D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016** ha recepito l'istanza di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) di dare sistematicità ed omogeneità alle norme in materia di sicurezza, chiarendo che, con la parola costi della sicurezza, si intendono quelli quantificati dalla stazione appaltante e riportati al **punto 4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008**.

Gli oneri, invece, sono quelli che l'impresa deve sostenere per la gestione del rischio aziendale e riguardano adempimenti obbligatori in virtù della normativa vigente.

Dalla lettura del nuovo Codice degli Appalti emerge che non è stata mantenuta tale distinzione utilizzando indifferentemente sia il termine costi che il termine oneri.

Inoltre nel nuovo codice è venuto meno il principio secondo il quale i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso come invece era previsto dall'art. 131 comma 3 del D.Lgs 163/2006 abrogato dal nuovo Codice.

La previsione è comunque contenuta nel D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed è pertanto in virtù di tale norma che verranno calcolati e considerati, in fase di gara di appalto, **non soggetti a ribasso**.

Questi oneri, considerati come **"oneri per la sicurezza diretti"**, sono quelli dedotti nel presente computo metrico estimativo redatto allo scopo di evidenziare gli apprestamenti da attivare esclusivamente per la sicurezza (recinzioni stradali, segnali temporanei, box bagni, dispositivi di protezione individuale, etc ...)

Gli “oneri per la sicurezza indiretti”, invece, sono quelli insiti direttamente nelle voci di prezzo utilizzate per la redazione del computo metrico estimativo e sono indicati come percentuale di incidenza sul costo unitario finale di ogni voce contenuta nel Tariffario Regionale applicato per quantificare l'entità dell'importo dei lavori.

Nel seguente computo relativo ai costi per la sicurezza diretti sono stati volutamente trascurati gli oneri relativi all'allestimento dei baraccamenti per i locali da adibire a mensa, spogliatoi e uffici e quelli relativi ai WC da destinare ai lavoratori, questo perché verranno destinati a tale scopo i locali del vicino fabbricato che, pur essendo oggetto del progetto di ristrutturazione prevista con il secondo lotto dei lavori, possono tranquillamente fungere a tale scopo in quanto sono dotati sia di servizi igienici che di locali idonei ad assolvere temporaneamente a tale funzione.

Volturara Irpina, 16 Maggio 2017

Il Tecnico
geom. Pietro Feo

Computo metrico estimativo

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
		Computo							
1	S.03.20.10. A	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	1,000						
					Sommano		cad	1,000	€ 35,19
2	S.04.10.10. D	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	2,000						
					Sommano		cad	2,000	€ 15,08
3	S.04.10.20. C	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	2,000						
					Sommano		cad	2,000	€ 15,17
4	S.03.10.20. A	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g barbatura in pvc	3,000						
					Sommano		cad	3,000	€ 3,61
5	S.03.10.25. C	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3	3,000						
					Sommano		cad	3,000	€ 31,27
6	S.03.10.40. A	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraccigliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1	3,000						
					Sommano		cad	3,000	€ 8,77
7	S.03.10.15. H	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Fiore bovino rinforzato	12,000						
					Sommano		cad	12,000	€ 4,27
8	S.04.20.60. A	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a 2 m							
A riportare									€ 277,88

[illegible]