C O M P U T O M E T R I C O E S T I M A T I V O

DECRETO 8 NOVEMBRE 2021 - CONTRIBUTO ERARIALE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL TERRITORIO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO "A. MANZONI" - CUP: B46J20000580001

Voce		n.	b	l	h	U. M.	Quantità	€.	Importo in €
1	**Ponteggio esterno** con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali.			390,00	10,00	mq	3900,00	12,50	**48750,00**
2	**Reti o teli** traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio					mq	3900,00	4,50	**17550,00**
3	**Risanamento Pilastri** Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcool per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: - rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; - previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; - ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica o colabile; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici	54,00					160,00	129,00	**20640,00**
4	**Risanamento pensilina -** Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; - previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; - ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica o colabile;					mq	750,00	55,00	**41250,00**
5	Smontaggio e montaggio pluviali					a corpo	1,00	2000,00	**2000,00**
6	Idrolavaggio pareti					mq	3900,00	10,00	**39000,00**

Voce		n.	b	l	h	U. M.	Quantità	€.	Importo in €
7	F.P.O. Rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile fine per calcestruzzi e rivestimenti plastici					mq	2000,00	50,00	**100000,00**
8	Sistemazione parapetto - demolizione intonaco e realizzazione intonaco	2,00		200,00	1,00	mq	400,00	23,00	**9200,00**
9	Smontaggio e rimomtaggio impianto fotovoltaico su lastricato solare palestra					a corpo	1,00	1500,00	**1500,00**
10	Revisione e restauro dell'impermeabilizzazione lastricato solare su edificio scolastico Alessadro Manzoni					mq	1350,00	55,00	**74250,00**
11	F.P.O. di serbatoio verticale SV 1000 capacità 950					a corpo	1,00	1000,00	**1000,00**
12	Apertura porta interna di collegamento al piano primo tra scuola media e biblioteca, compresa la F.P.O. di infisso in legno.					a corpo	1,00	1162,80	**1162,80**
13	Taglio e demolizione a sezione obbligata, finestre aperture aula magna al piano primo	4,00	4,90	3,00	0,50	mq	29,40	250,00	**7350,00**
14	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, aperture nuove finestre aula magna al piano primo	4,00	9,80	6,00	0,30	mq	70,56	95,00	**6703,20**
15	Fornitura e posa in opera di infisso a taglio termico in alluminio per finestre e porte - finestre realizzato con profili dello spessore minimo di mm 1,5.		4,00	4,90	3,00	mq	58,80	350,00	**20580,00**
16	Vetrocamera per infissi antisfondamento		4,00	4,90	3,00	mq	58,80	490,00	**28812,00**
17	Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio, fonoisolanti e fonoassorbenti con orditura nascosta,			10,80	26,00	mq	280,80	65,00	**18252,00**
								TOTALE EURO	**438 000,00**
	San Pancrazio Salentino li, 28/02/2022							**Il Progettista**	
								Arch. Cosimo Stridi	