COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DELLE MENSOLE DI COPERTURA DEI LOCULI UBICATI NEL CIMITERO DI TRECASE”.

COMMITTENTE: COMUNE DI TRECASE

Data, 15/09/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	LOTTO 2 (SpCat 2)							
1 / 29 P.03.010.035 .a 03/09/2022	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione							
	Ponteggio		32,00		5,150	164,80		
	"		10,00		4,650	46,50		
	"		5,85		5,150	30,13		
	"		3,15		5,150	16,22		
	Ponteggio Via Cifelli		55,00		6,000	330,00		
	SOMMANO mq					587,65	26,65	15´660,87
2 / 30 P.03.010.035 .b 03/09/2022	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... icotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese							
	Vedi voce n° 29 [mq 587.65]	1,00				587,65		
	SOMMANO mq/3 0 gg					587,65	2,10	1´234,07
3 / 31 R.02.050.020 .a.CAM 08/09/2022	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Tubazione canaline elettriche		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	4,25	850,00
4 / 32 R.02.040.010 .a.CAM 03/09/2022	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro MENSOLA NICCHIAI							
	Sottomensola		32,00	3,150		100,80		
	Trave di collegamento pilastri	2,00	32,00	0,600		38,40		
	Travi di collegamento tra la trave longitudinale e la trave su muro perimetrale	6,00	0,60			3,60		
	(par.ug.=2*8)	16,00	0,60	0,150		1,44		
	Prospetto LOCULI		32,00		5,150	164,80		
	a detrarre loculi	14,00	1,94		5,000	-135,80		
	Prsopetti laterali DX-SX *(lung.=5,84+3,15)		8,99	3,150		28,32		
	a detrarre loculi	2,00	1,94		5,000	-19,40		
	PROSPETTO VIA CIFELLI **Si considera una percentuale di spicconatura pari al 50%**	0,50	55,00		6,000	165,00		
	Sommano positivi mq					502,36		
	A R I P O R T A R E					347,16		17´744,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					347,16		17´744,94
	Sommano negativi mq					-155,20		
	SOMMANO mq					347,16	5,16	1´791,35
5 / 33 R.02.040.020 .a 03/09/2022	Compenso alla spicconatura degli intonaci per salvaguardi ... tonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci Compenso alla spicconatura degli intonaci per salvaguardia elementi architettonici di pregio Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci							
	Frontalino Mensola		32,00		0,600	19,20		
	SOMMANO mq					19,20	2,83	54,34
6 / 34 R.02.090.090 .a.CAM 03/09/2022	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico ... e di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm							
	Abachino		32,00	0,300		9,60		
	"		10,00	0,300		3,00		
	"		5,70	0,300		1,71		
	"		5,00	0,300		1,50		
	SOMMANO mq					15,81	21,25	335,96
7 / 35 R.02.060.018 .a.CAM 08/09/2022	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, comp ... arico. Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito							
	Nella presente voce è compresa la rimozione del manto di copertura in asfalto minerale valutato in cm 7 di spessore medio							
	Vecchio massetto delle pendenze, compreso asfalto minerale sul lastrico di copertura dei nicchiai LATO SUD-EST (H/peso=0,07+0,08)		34,00	4,500	0,150	22,95		
	SOMMANO mc					22,95	106,24	2´438,21
8 / 36 R.02.090.060 .a.CAM 03/09/2022	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.							
	Discendenti	6,00			6,500	39,00		
	SOMMANO ml					39,00	5,67	221,13
9 / 37 R.03.040.090 .a 03/09/2022	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazi ... ffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm MENSOLA NICCHIAI							
	Sottomensola		32,00	3,150		100,80		
	Trave di collegamento pilastri	2,00	32,00	0,600		38,40		
	A R I P O R T A R E					139,20		22´585,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,20		22´585,93
	Travi di collegamento tra la trave longitudinale e la trave su muro perimetrale							
		6,00	0,60			3,60		
	(par.ug.=2*8)	16,00	0,60	0,150		1,44		
	(Si considera una percentuale da risanare pari all'85% di 144.24 mq)	-21,65	1,00	1,000		-21,65		
	Sommano positivi mq					144,24		
	Sommano negativi mq					-21,65		
	SOMMANO mq					122,59	137,58	16´865,93
10 / 38 R.02.015.010 .a 11/09/2022	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature LOCALE SPOGLIATOIO E DEPOSITO							
	"		9,00	4,700		42,30		
	COLONNE							
	"	8,00	2,10		4,500	75,60		
	SOMMANO mq					117,90	2,83	333,66
11 / 39 E.16.020.010 .b.CAM 03/09/2022	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a vo ... reti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... zuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento MENSOLA NICCHIAI							
	Sottomensola							
			32,00	3,150		100,80		
	Trave di collegamento pilastri							
		2,00	32,00	0,600		38,40		
	Travi di collegamento tra la trave longitudinale e la trave su muro perimetrale							
		6,00	0,60			3,60		
	(par.ug.=2*8)	16,00	0,60	0,150		1,44		
	Prospetto LOCULI		32,00		5,150	164,80		
	a detrarre loculi	14,00	1,94		5,000	-135,80		
	Prsopetti laterali DX-SX *(lung.=3,15+3,15)		6,30	3,150		19,85		
	a detrarre loculi	2,00	1,94		5,000	-19,40		
	PROSPETTO VIA CIFELLI							
			55,00		6,000	330,00		
	Sommano positivi mq					658,89		
	Sommano negativi mq					-155,20		
	SOMMANO mq					503,69	17,88	9´005,98
12 / 40 E.16.020.010 .f 03/09/2022	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a vo ... 5 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne							
	Vedi voce n° 39 [mq 503.69]	1,00				503,69		
	SOMMANO mq					503,69	1,42	715,24
	A R I P O R T A R E							49´506,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49´506,74
13 / 41 E.16.010.030 .a 03/09/2022	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonac ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Vedi voce n° 40 [mq 503.69]	1,00				503,69		
	SOMMANO mq					503,69	5,20	2´619,19
14 / 42 E.21.010.005 .a.CAM 03/09/2022	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la ... imenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Vedi voce n° 39 [mq 503.69]	1,00				503,69		
	LOCALE SPOGLIATOIO E DEPOSITO							
	"		9,00	4,700		42,30		
	COLONNE							
	"	8,00	2,10		4,500	75,60		
	SOMMANO mq					621,59	10,28	6´389,95
15 / 43 E.21.010.010 .a.CAM 03/09/2022	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... d alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 42 [mq 621.59]	1,00				621,59		
	SOMMANO mq					621,59	3,65	2´268,80
16 / 44 E.21.020.040 .a.CAM 03/09/2022	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennell ... tessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua Vedi voce n° 43 [mq 621.59]	1,00				621,59		
	SOMMANO mq					621,59	13,95	8´671,18
17 / 45 E.12.060.050 .a 08/09/2022	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, ... onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Vedi voce n° 34 [mq 15.81]	1,00				15,81		
	SOMMANO mq					15,81	27,38	432,88
18 / 46 L.02.080.010 .a 08/09/2022	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm Tubazioni per impianti a bassa tensione		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,02	404,00
	A R I P O R T A R E							70´292,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							70´292,74
19 / 47 L.02.120.070 .a 08/09/2022	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cas ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm Cassette di derivazione impianto a bassa tensione	9,00	16,00			144,00		
	SOMMANO cad					144,00	9,57	1´378,08
20 / 48 L.02.010.020 .a 08/09/2022	Cavo bipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico ... a provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq Cavo bipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di ... ortare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq Cavi elettrici a bassa tensione		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,60	320,00
21 / 49 E.11.040.010 .a 03/09/2022	Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brac ... ; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido Lastre di piombo	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO Kg					12,00	22,18	266,16
22 / 50 E.07.010.030 .a.CAM 03/09/2022	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... to e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Massetto		34,00	4,500		153,00		
	SOMMANO mq					153,00	15,51	2´373,03
23 / 51 E.12.060.010 .a 03/09/2022	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con ... r bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Vedi voce n° 50 [mq 153.00]	1,00				153,00		
	Risvolti lungo i muretti perimetrali *(lung.=34+10+4,50+34+10)* (larg.=0,30+0,30+0,30)		92,50	0,900		83,25		
	SOMMANO mq					236,25	2,00	472,50
24 / 52 E.12.010.010 .b 03/09/2022	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modific ... stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membra ... nto, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm Vedi voce n° 51 [mq 236.25]	1,00				236,25		
	LOCALI TECNICI		10,00	5,500		55,00		
	LOCALI TECNICI		10,00	5,500		55,00		
	A RIPORTARE					346,25		75´102,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					346,25		75´102,51
	SOMMANO mq					346,25	21,96	7´603,65
25 / 53 E.12.015 .a 07/09/2022	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... igio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bit ... zzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m Vedi voce n° 52 [mq 346.25]	1,00				346,25		
	SOMMANO mq					346,25	23,83	8´251,14
26 / 54 E.11.040.030 .a 03/09/2022	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... o al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... ie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10 Vedi voce n° 36 [ml 39.00]	1,00		0,200		7,80		
	SOMMANO mq					7,80	40,72	317,62
27 / 55 T.01.010.030 .a 03/09/2022	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica							
	Vedi voce n° 32 [mq 347.16]				0,050	17,36		
	Vedi voce n° 34 [mq 15.81]				0,030	0,47		
	Vedi voce n° 36 [ml 39.00]				0,010	0,39		
	Vedi voce n° 37 [mq 122.59]				0,002	0,25		
	Vedi voce n° 35 [mc 22.95]				1,000	22,95		
	SOMMANO mc					41,42	65,25	2´702,66
	LOTTO 3 (SpCat 3)							
28 / 56 P.03.010.035 .a 03/09/2022	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione							
	Ponteggio		32,00		5,150	164,80		
	"		10,00		4,650	46,50		
	"		5,85		5,150	30,13		
	"		3,15		5,150	16,22		
	Ponteggio Via Cifelli		55,00		6,000	330,00		
	SOMMANO mq					587,65	26,65	15´660,87
29 / 57 P.03.010.035 .b 03/09/2022	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... icotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Vedi voce n° 29 [mq 587.65]	1,00				587,65		
	SOMMANO mq/3							
	A R I P O R T A R E					587,65		109´638,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					587,65		109´638,45
	0 gg					587,65	2,10	1´234,07
30 / 58 R.02.050.020 .a.CAM 08/09/2022	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Tubazione canaline elettriche		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	4,25	850,00
31 / 59 R.02.040.010 .a.CAM 03/09/2022	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	MENSOLA NICCHIAI							
	Sottomensola		32,00	3,150		100,80		
	Trave di collegamento pilastri	2,00	32,00	0,600		38,40		
	Travi di collegamento tra la trave longitudinale e la trave su muro perimetrale	6,00	0,60			3,60		
	(par.ug.=2*8)	16,00	0,60	0,150		1,44		
	Prospetto LOCULI		32,00		5,150	164,80		
	a detrarre loculi	14,00	1,94		5,000	-135,80		
	Prsopetti laterali DX-SX *(lung.=3,15+3,15)		6,30	3,150		19,85		
	a detrarre loculi	2,00	1,94		5,000	-19,40		
	PROSPETTO VIA CIFELLI							
	Si considera una percentuale di spicconatura pari al 50%	0,50	55,00		6,000	165,00		
	Sommano positivi mq					493,89		
	Sommano negativi mq					-155,20		
	SOMMANO mq					338,69	5,16	1´747,64
32 / 60 R.02.040.020 .a 03/09/2022	Compenso alla spicconatura degli intonaci per salvaguardi ... tonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci Compenso alla spicconatura degli intonaci per salvaguardia elementi architettonici di pregio Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci							
	Frontalino Mensola		32,00		0,600	19,20		
	SOMMANO mq					19,20	2,83	54,34
33 / 61 R.02.090.090 .a.CAM 03/09/2022	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico ... e di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm							
	Abachino		32,00	0,300		9,60		
	"		10,00	0,300		3,00		
	"		10,00	0,300		3,00		
	SOMMANO mq					15,60	21,25	331,50
34 / 62	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, comp ... arico.							
	A R I P O R T A R E							113´856,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							113´856,00
R.02.060.018 .a.CAM 08/09/2022	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito Nella presente voce è compresa la rimozione del manto di copertura in asfalto minerale valutato in cm 7 di spessore medio Vecchio massetto delle pendenze, compreso asfalto minerale sul lastrico di copertura dei nicchiai LATO SUD-EST (H/peso=0,07+0,08)		34,00	4,500	0,150	22,95		
	SOMMANO mc					22,95	106,24	2´438,21
35 / 63 R.02.090.060 .a.CAM 03/09/2022	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Discendenti	5,00			6,500	32,50		
	SOMMANO ml					32,50	5,67	184,28
36 / 64 R.03.040.090 .a 03/09/2022	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazi ... ffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm MENSOLA NICCHIAI Sottomensola		32,00	3,150		100,80		
	Trave di collegamento pilastri	2,00	32,00	0,600		38,40		
	Travi di collegamento tra la trave longitudinale e la trave su muro perimetrale	6,00	0,60			3,60		
	(par.ug.=2*8)	16,00	0,60	0,150		1,44		
	(Si considera una percentuale da risanare pari all'80% di 144.24mq)					-28,85		
	Sommano positivi mq					144,24		
	Sommano negativi mq					-28,85		
	SOMMANO mq					115,39	137,58	15´875,36
37 / 65 R.02.015.010 .a 11/09/2022	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature ALTRI LOCALI "		9,00	4,700		42,30		
	COLONNE "	8,00	2,10		4,500	75,60		
	SOMMANO mq					117,90	2,83	333,66
38 / 66 E.16.020.010 .b.CAM 03/09/2022	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a vo ... reti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte							
	A RIPORTARE							132´687,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							132´687,51
	guide (comprese nel prezzo) e da u ... zuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento							
	MENSOLA NICCHIAI							
	Sottomensola		32,00	3,150		100,80		
	Trave di collegamento pilastri	2,00	32,00	0,600		38,40		
	Travi di collegamento tra la trave longitudinale e la trave su muro perimetrale	6,00	0,60			3,60		
	(par.ug.=2*8)	16,00	0,60	0,150		1,44		
	Prospetto LOCULI		32,00		5,150	164,80		
	a detrarre loculi	14,00	1,94		5,000	-135,80		
	Prsopetti laterali DX-SX *(lung.=3,15+3,15)		6,30	3,150		19,85		
	a detrarre loculi	2,00	1,94		5,000	-19,40		
	PROSPETTO VIA CIFELLI		55,00		6,000	330,00		
	Sommano positivi mq					658,89		
	Sommano negativi mq					-155,20		
	SOMMANO mq					503,69	17,88	9´005,98
39 / 67 E.16.020.010 .f 03/09/2022	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a vo ... 5 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne							
	Vedi voce n° 39 [mq 503.69]	1,00				503,69		
	SOMMANO mq					503,69	1,42	715,24
40 / 68 E.16.010.030 .a 03/09/2022	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonac ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.							
	Vedi voce n° 40 [mq 503.69]	1,00				503,69		
	SOMMANO mq					503,69	5,20	2´619,19
41 / 69 E.21.010.005 .a.CAM 03/09/2022	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la ... imenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato							
	Vedi voce n° 39 [mq 503.69]	1,00				503,69		
	ALTRI LOCALI							
	"		9,00	4,700		42,30		
	COLONNE							
	"	8,00	2,10		4,500	75,60		
	SOMMANO mq					621,59	10,28	6´389,95
42 / 70	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... d alta							
	A RIPORTARE							151´417,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							151´417,87
E.21.010.010 .a.CAM 03/09/2022	penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 69 [mq 621.59]	1,00				621,59		
	SOMMANO mq					621,59	3,65	2´268,80
43 / 71 E.21.020.040 .a.CAM 03/09/2022	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennell ... tessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua Vedi voce n° 43 [mq 621.59]	1,00				621,59		
	SOMMANO mq					621,59	13,95	8´671,18
44 / 72 E.12.060.050 .a 08/09/2022	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, ... onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Vedi voce n° 34 [mq 15.81]	1,00				15,81		
	SOMMANO mq					15,81	27,38	432,88
45 / 73 L.02.080.010 .a 08/09/2022	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm Tubazioni per impianti a bassa tensione		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,02	404,00
46 / 74 L.02.120.070 .a 08/09/2022	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cas ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm Cassette di derivazione impianto a bassa tensione	9,00	16,00			144,00		
	SOMMANO cad					144,00	9,57	1´378,08
47 / 75 L.02.010.020 .a 08/09/2022	Cavo bipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico ... a provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq Cavo bipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di ... ortare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq Cavi elettrici a bassa tensione		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,60	320,00
48 / 76 E.11.040.010 .a 03/09/2022	Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brac ... ; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature,							
	A RIPORTARE							164´892,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							164´892,81
	sagomatura, taglio, sfrido Lastre di piombo	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO Kg					12,00	22,18	266,16
49 / 77 E.07.010.030 .a.CAM 08/09/2022	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... to e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Massetto		34,00	4,500		153,00		
	SOMMANO mq					153,00	15,51	2´373,03
50 / 78 E.12.060.010 .a 08/09/2022	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con ... r bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Vedi voce n° 77 [mq 153.00]	1,00				153,00		
	SOMMANO mq					153,00	2,00	306,00
51 / 79 E.12.010.010 .b 08/09/2022	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modific ... stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membra ... nto, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm Vedi voce n° 77 [mq 153.00] LOCALE 3 "	1,00 "	 10,00	 5,000		153,00 50,00		
	SOMMANO mq					203,00	21,96	4´457,88
52 / 80 E.12.015.015 .a 07/09/2022	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... igio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bit ... zzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m Vedi voce n° 79 [mq 203.00]	1,00				203,00		
	SOMMANO mq					203,00	23,83	4´837,49
53 / 81 E.11.040.030 .a 03/09/2022	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... o al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... ie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10 Vedi voce n° 63 [ml 32.50]	1,00		0,200		6,50		
	SOMMANO mq					6,50	40,72	264,68
54 / 82 T.01.010.030 .a 03/09/2022	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi							
	A RIPORTARE							177´398,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							177´398,05
	carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica							
	Vedi voce n° 59 [mq 338.69]				0,050	16,93		
	Vedi voce n° 61 [mq 15.60]				0,030	0,47		
	Vedi voce n° 63 [ml 32.50]				0,010	0,33		
	Vedi voce n° 64 [mq 115.39]				0,002	0,23		
	Vedi voce n° 62 [mc 22.95]				1,000	22,95		
	SOMMANO mc					40,91	65,25	2´669,38
	Parziale LAVORI A CORPO euro							180´067,43
	T O T A L E euro							180´067,43
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001		
002	LOTTO 2	93´977,58
003	LOTTO 3	86´089,85
004		
	Totale SUPER CATEGORIE euro	180´067,43
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
000	**<nessuna>**	180´067,43
	Totale CATEGORIE euro	180´067,43
	Data, 15/09/2022	
	A R I P O R T A R E	